



NL - I Laat de bovenste twee bumpers weg indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is en een te grote spanning optreedt bij het monteren.

I Laat de afwateringsgaten onderaan uw raamkader vrij door een correcte plaatsing van de onderste twee bumpers (zoals aangegeven).

FR - I Si l'espace disponible est insuffisant, ne placez pas les deux calles supérieures.

I Laissez libres les trous de drainage au bas de votre châssis en positionnant correctement les deux calles inférieures (comme indiqué).





! Uw FlexScreen is correct gemonteerd wanneer u de QR-sticker rechtsonder van binnenuit kunt lezen.

! Votre FlexScreen est correctement monté lorsque vous pouvez lire l'autocollant QR en bas de l'écran depuis l'intérieur.



NL - | Overmatig indrukken (d.w.z. herhaaldelijk en méér dan een handbreedte induwen) van het frame zorgt voor een blijvende doorbuiging.

| Normaal/regulier gebruik van FlexScreen bestaat uit: één Installatie bij aantreden van de zomer en één demontage bij aantreden van de winter. Jaarlijks vinden dus slechts twee handelingen plaats. Alle bijkomende handelingen worden aanschouwd als overmatig gebruik.

FR - | Une compression excessive et répétitive du cadre entraîne une déformation permanente.

| L'utilisation normale/régulière de FlexScreen consiste en une installation à l'arrivée de l'été et un retrait à l'arrivée de l'hiver.

Annuellement, seulement deux opérations sont nécessaires. Toute opération supplémentaire est considérée comme une utilisation excessive.